

PRZEDMIAR ROBÓT 008-00-002

Budowa: Oddział Malta
 Obiekt: Modernizacja hangaru cz. restauracyjna
 Rodzaj robót: Remontowo - budowlane i instalacyjne, Modernizacja hangaru cz. restauracyjna
 Lokalizacja: Oddział Malta
 Ul. Wiankowa 3, Poznań
 Zamawiający: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
 Ul. Jana Spychalskiego 34
 61-553 Poznań

PRZEDMIAR 008-00-002

Strona 1

12-02-2026

SYKAL-002795

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Instalacje sanitarne				
1.1	Demontaże				
1.1	10	KNR 402-02-30-07-00	Demontaż rury z PCW ø do 50 mm na ścianach	metr	26,400
1.1	20	KNR 402-02-30-08-00	Demontaż rury z PCW ø 75-110 mm na ścianach	metr	21,400
1.1	30	KNR 402-02-30-09-00	Demontaż rury z PCW ø 200 mm na ścianach - analogia	metr	18,500
1.1	40	Kalk. własna	Demontaż osłon podstropowych	kmpl	1,000
1.1	50	KNR 402-02-35-03-00	Demontaż zlewu kuchennego z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
1.1	60	KNR 402-02-33-06-00	Demontaż syfonu PCW ø 50 mm	szt	1,000
1.2	Roboty nowe				
1.2	70	KNR 215-02-05-02-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	8,300
1.2	80	KNR 215-02-05-03-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 75	metr	25,500
1.2	90	KNR 215-02-05-04-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110	metr	18,900
1.2	100	KNR 215-02-05-05-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 160	metr	19,500
1.2	110	KNR 215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	6,000
1.2	120	KNR 215-02-08-04-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 75	szt	11,000
1.2	130	KNR 215-02-08-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	3,000
1.2	140	KNR 215-33-16-01-00	Przejście szczelne pęczniące ppoż dla rury ø 50 PVC	szt	7,000
1.2	150	KNR 215-33-16-02-00	Przejście szczelne pęczniące ppoż dla rury ø 75 PVC	szt	11,000
1.2	160	KNR 215-33-16-03-00	Przejście szczelne pęczniące ppoż dla rury ø 110 PVC	szt	3,000
1.2	170	KNR 215-33-16-03-01	Przejście szczelne pęczniące ppoż dla rury ø 160 PVC	szt	3,000
1.2	180	KNR 215-02-17-02-00	Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110	szt	1,000
1.2	190	KNR 215-02-17-03-00	Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 160	szt	1,000
1.2	200	KNR 215-33-16-03-00	Przejście izolowane ppoż dla rury ø 110 PVC	szt	1,000
1.2	210	KNR 215-33-16-03-01	Przejście izolowane ppoż dla rury ø 160 PVC	szt	1,000
1.2	220	KNR 215-22-22-07-00	Próba szczelności kanalizacji sanitarnej	szt	2,000
1.2	230	KNR 215-02-20-04-01	Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na ścianie-tylko R	szt	1,000
1.2	240	KNR 215-02-13-01-00	Syfon zlewowy PVC ø 50	szt	1,000
1.2	250	KNR 215-02-08-03-00	Montaż kształtek PCW na wcisk ø 50	szt	10,000
1.2	260	KNR 215-02-08-04-00	Montaż kształtek PCW na wcisk ø 75	szt	24,000
1.2	270	KNR 215-02-08-05-00	Montaż kształtek PCW na wcisk ø 110	szt	15,000
1.2	280	KNR 215-02-08-06-00	Montaż kształtek PCW na wcisk ø 160	szt	10,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.3	Roboty towarzyszące				
1.3	290	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie zabrudzeń sufitu po demontażu starej instalacji i przed montażem instalacji projektowanej z poszpachlowaniem dziur po ochwytach w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² -analogia, wsp. do R=1,5	m ²	45,000
1.3	300	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie tynków sufitu 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	45,000
1.3	310	KNR	401-03-36-07-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	2,500
1.3	320	KNR	401-03-26-04-00 Zamurowanie bruzd szerokości 1 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	2,500
2	Wywóz i utylizacja odpadów pobudowlanych				
2	330	Kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów pobudowlanych powstałych w procesie prac remontowych z ręcznym załadunkiem - kontenar	kmpl	1,000